REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
REVISÃO	Projeto Executivo Acessibilidade Theatro Municipal	22/09/2022
R01	REVISÃO 01	26/09/2022

# RESPONSÁVEL TÉCNICO

Pablo Hereñu A181828-7

NOME DO ARQUIVO
TM\_PE\_ACESS\_BLOCO3\_R01

H+F Arquitetos


BLOCO 3



# ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE THEATRO MUNICIPAL ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE THEATRO MUNICIPAL

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA

LOCAL: PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N		DATA: 26/09/2022	
ESCALA:		OBSERVAÇÕES	
EQUIPE TMSP João Moura	COORDENAÇÃO: Luciana Morais		FOLHA:
FOUIPE CREDEN	CIADO		00 06



#### NOTAS GERAIS:

corrimão em duas i

alturas de perfil tubular

de aço galvanizado

Ø38mm e=3mm com

cinza grafite escuro

RAL 810-M

acabamento em pintura

- É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE ANTES DA EXECUÇÃO EM OBRA, TODAS AS MEDIDAS SEJAM VERIFICADAS NO LOCAL.

- DEVIDO ÀS POSSÍVEIS DIFERENÇAS ENTRE O EXISTENTE E A BASE DO PROJETO UTILIZADA, EVENTUALMENTE SERÁ NECESSÁRIO ADAPTAR AS SOLUÇÕES PROPOSTAS. QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO QUE VENHA A SER NECESSÁRIA DEVERÁ SER EXPRESSAMENTE APROVADA PELOS PROJETISTAS RESPONSÁVEIS ANTES DE SUA EXECUÇÃO.

- NENHUMA FIXAÇÃO OU PONTO DE APOIO PODERÁ DANIFICAR A PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE DA CALÇADA;

- ANTES DA EXECUÇÃO DAS PEÇAS, DEVERÃO SER APRESENTADOS PROTÓTIPOS/AMOSTRAS (A SEREM DEFINIDO DE COMUM ACORDO) PARA APROVAÇÃO DOS ARQUITETOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO;

### NOTAS PARA PEÇAS METÁLICAS:

- OS ELEMENTOS PORTANTES E AS CONEXÕES ESTRUTURAIS DEVERÃO SER SOLDADOS COM SOLDA MIG CORRIDA CONTÍNUA;

- CHAPAS DE ESPESSURA MENOR OU IGUAL A #3MM DEVERÃO SER SOLDADAS COM SOLDA TIG;

- O ACABAMENTO DAS SOLDAS DEVERÁ SER REGULAR, COM ESPAÇAMENTO REGULAR ENTRE SOLDAS PONTUAIS;

- TODOS OS ENCONTROS DEVERÃO SER ACABADOS COM MASSEAMENTO (MASSA PLASTICA) ANTES DA PINTURA;

- NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS COM DEFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS MAIORES DO QUE 3MM;

- TODAS AS JUNTAS ENTRE CHAPAS DEVERÃO SEGUIR A PAGINAÇÃO ESPECIFICADA. CASO NÃO HAJA ESPECIFICAÇÃO PRÉVIA DE JUNTA, TODAS AS JUNTAS DEVERÃO SER PAGINADAS E APRESENTADAS AOS ARQUITETOS ANTES DA EXECUÇÃO;

- QUANDO HOUVER APARAFUSAMENTO, E NÃO HOUVER DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO PARAFUSO A SER EMPREGADO, DEVERÁ SER UTILIZADO PARAFUSO DE CABEÇA CHATA EMBUTIDA EM NICHO ESCARIFICADO COM APLICAÇÃO DE PINTURA SOBRE A SUPERFÍCIE DA CABEÇA, COMO PADRÃO GERAL DOS PARAFUSOS;

#### PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS:


- PINTURA EM POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO FOSCO TIPO JOTUN HARDTOP XPL OU EQUIVALENTE, COM RECOBRIMENTO DE 70 MICROMETROS NA COR RAL ESPECIFICADA, APLICADA SOBRE FUNDO PREPARADOR DE EPOXI POLIAMINA TIPO JOTUN GUARD EXPRESS OU EQUIVALENTE, COM RECOBRIMENTO DE 250 MICROMETROS PARA O FUNDO PREPARADOR, ALÉM DOS 70 MICROMETROS DA PINTURA DE ACABAMENTO;

- DEVERÃO SER REMOVIDAS TODAS AS CAREPAS DE SOLDA E DEMAIS IRREGULARIDADES;

- TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER PREVIAMENTE JATEADAS PARA ADESÃO DA PINTURA

- OS ENCONTROS ENTRE AS PEÇAS DEVERÃO SER REGULARIZADOS COM MASSEAMENTO (MASSA PLÁSTICA) PREVIAMENTE À PINTURA;

- TODAS AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER LIMPAS E SECAS PREVIAMENTE À PINTURA;



PLANTA 1° PAVIMENTO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
R00	CORRIMÃO PARA ESCADARIA DE ACESSO	22/09/2022
R01	REVISÃO 01	26/09/2022

## RESPONSÁVEL TÉCNICO

Pablo Hereñu A181828-7

NOME DO ARQUIVO TM\_PE\_ACESS\_IT24\_R01

BLOCO 3 ITEM 24

CORRIMÃO ESCADARIA ACESSO




# COMPLEXO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO




H+F

i	PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE	THEATRO MUNICIPAL	
08	LOCAL: PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N	DATA: 26/09/2022	
TURA	ESCALA: 1:20	OBSERVAÇÕES	
	EQUIPE TMSP COORDENAÇÃO: João Moura Luciana Morais		FOLHA:
	EQUIPE CREDENCIADO  H+F Arquitetos		01 06



41 42 corrimão interno em corrimão externo em duas alturas com duas alturas com 23.24 N.A. montante vertical em em barra chata de 35 53 guarda corpo em chapa (e=4.76mm) com demolição do guarda-corpo existente 25 - ESCADA DE ACESSO A CÚPULA PLANTA 8° PAVIMENTO




DET. 05- FIXAÇÃO DO CORRIMÃO PLANTA - CORRIMÃO EXTERNO ESCALA 1:5 (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

25 - ESCADA DE ACESSO A CÚPULA


PLANTA 7° PAVIMENTO

ESCALA 1:25





DET. 05- FIXAÇÃO DO CORRIMÃO PLANTA - CORRIMÃO INTERNO ESCALA 1:5 (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

ESCALA 1:25



DET. 05 - FIXAÇÃO DO CORRIMÃO ELEVAÇÃO ESCALA 1:5 (MEDIDAS EM MILÍMETROS)





DET. 05 - FIXAÇÃO DO CORRIMÃO CORTE ESCALA 1:2 (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

NOTAS GERAIS:

- É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE ANTES DA EXECUÇÃO EM OBRA, TODAS AS MEDIDAS SEJAM VERIFICADAS NO LOCAL.

- DEVIDO ÀS POSSÍVEIS DIFERENÇAS ENTRE O EXISTENTE E A BASE DO PROJETO UTILIZADA, EVENTUALMENTE SERÁ NECESSÁRIO ADAPTAR AS SOLUÇÕES PROPOSTAS. QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO QUE VENHA A SER NECESSÁRIA DEVERÁ SER EXPRESSAMENTE APROVADA PELOS PROJETISTAS RESPONSÁVEIS ANTES DE SUA EXECUÇÃO.

- ANTES DA EXECUÇÃO DAS PEÇAS, DEVERÃO SER APRESENTADOS PROTÓTIPOS/AMOSTRAS (A SEREM DEFINIDO DE COMUM ACORDO) PARA APROVAÇÃO DOS ARQUITETOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO;

NOTAS PARA PEÇAS METÁLICAS:

- OS ELEMENTOS PORTANTES E AS CONEXÕES ESTRUTURAIS DEVERÃO SER SOLDADOS COM SOLDA MIG CORRIDA CONTÍNUA;

- CHAPAS DE ESPESSURA MENOR OU IGUAL A #3MM DEVERÃO SER SOLDADAS COM SOLDA TIG; - O ACABAMENTO DAS SOLDAS DEVERÁ SER REGULAR, COM ESPAÇAMENTO REGULAR ENTRE

SOLDAS PONTUAIS;

- NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS COM DEFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS MAIORES DO QUE 3MM;

- TODOS OS ENCONTROS DEVERÃO SER ACABADOS COM MASSEAMENTO (MASSA PLASTICA)

- TODAS AS JUNTAS ENTRE CHAPAS DEVERÃO SEGUIR A PAGINAÇÃO ESPECIFICADA. CASO NÃO HAJA ESPECIFICAÇÃO PRÉVIA DE JUNTA, TODAS AS JUNTAS DEVERÃO SER PAGINADAS E

- QUANDO HOUVER APARAFUSAMENTO, E NÃO HOUVER DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO PARAFUSO A SER EMPREGADO, DEVERÁ SER UTILIZADO PARAFUSO DE CABEÇA CHATA EMBUTIDA EM NICHO ESCARIFICADO COM APLICAÇÃO DE PINTURA SOBRE A SUPERFÍCIE DA CABEÇA, COMO PADRÃO

PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS:

GERAL DOS PARAFUSOS;

APRESENTADAS AOS ARQUITETOS ANTES DA EXECUÇÃO;


- PINTURA EM POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO FOSCO TIPO JOTUN HARDTOP XPL OU EQUIVALENTE, COM RECOBRIMENTO DE 70 MICROMETROS NA COR RAL ESPECIFICADA, APLICADA SOBRE FUNDO PREPARADOR DE EPOXI POLIAMINA TIPO JOTUN GUARD EXPRESS OU EQUIVALENTE, COM RECOBRIMENTO DE 250 MICROMETROS PARA O FUNDO PREPARADOR, ALÉM DOS 70 MICROMETROS DA PINTURA DE ACABAMENTO;

- DEVERÃO SER REMOVIDAS TODAS AS CAREPAS DE SOLDA E DEMAIS IRREGULARIDADES;

- TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER PREVIAMENTE JATEADAS PARA ADESÃO DA PINTURA (JATEAMENTO ABRASIVO SA 2.5)

- OS ENCONTROS ENTRE AS PEÇAS DEVERÃO SER REGULARIZADOS COM MASSEAMENTO (MASSA PLÁSTICA) PREVIAMENTE À PINTURA;

- TODAS AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER LIMPAS E SECAS PREVIAMENTE À PINTURA;



02

PLANTA 5° PAVIMENTO

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
R00	REFORMA ESCADA 25	22/09/2022
R01	REVISÃO 01	26/09/2022

## RESPONSÁVEL TÉCNICO

Pablo Hereñu A181828-7

BLOCO 3 NOME DO ARQUIVO ITEM 25 TM\_PE\_ACESS\_IT25\_1\_R01 **REFORMA ESCADA 25** 




# COMPLEXO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE THEATRO MUNICIPAL DATA: LOCAL:




USTENIDOS	PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N		26/09/2022		
SANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA	ESCALA: 1:25			OBSERVAÇÕES	
	EQUIPE TMSP João Moura	COORDENAÇÃO: Luciana Morais			FC


EQUIPE CREDENCIADO H+F Arquitetos




ISOMÉTRICA GERAL S/ ESCALA




25 - GUARDA CORPO ESCADA DE ACESSO A CÚPULA




25 - ESCADA DE ACESSO A CÚPULA CORTE AA




25 - FIXAÇÃO DO CORRIMÃO NOS MONTANTES EXISTENTES ISOMÉTRICA APROXIMADA S/ ESCALA



25 - FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO NO ISOMÉTRICA APROXIMADA ESCALA 1:25



DET. 06 GUARDA CORPO PLANTA ESCALA 1:2 (MEDIDAS EM MILÍMETROS)



DET. 06: CORRIMÃO E GUARDA CORPO

ESCALA 1:2 (MEDIDAS EM MILÍMETROS)

NOTAS GERAIS:

- É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE ANTES DA EXECUÇÃO EM OBRA, TODAS AS MEDIDAS SEJAM VERIFICADAS NO LOCAL.

- DEVIDO ÀS POSSÍVEIS DIFERENÇAS ENTRE O EXISTENTE E A BASE DO PROJETO UTILIZADA, EVENTUALMENTE SERÁ NECESSÁRIO ADAPTAR AS SOLUÇÕES PROPOSTAS. QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO QUE VENHA A SER NECESSÁRIA DEVERÁ SER EXPRESSAMENTE APROVADA PELOS PROJETISTAS RESPONSÁVEIS ANTES DE SUA EXECUÇÃO.

- ANTES DA EXECUÇÃO DAS PEÇAS, DEVERÃO SER APRESENTADOS PROTÓTIPOS/AMOSTRAS (A SEREM DEFINIDO DE COMUM ACORDO) PARA APROVAÇÃO DOS ARQUITETOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO;

NOTAS PARA PEÇAS METÁLICAS:

- OS ELEMENTOS PORTANTES E AS CONEXÕES ESTRUTURAIS DEVERÃO SER SOLDADOS COM SOLDA MIG CORRIDA CONTÍNUA;

- CHAPAS DE ESPESSURA MENOR OU IGUAL A #3MM DEVERÃO SER SOLDADAS COM SOLDA TIG; - O ACABAMENTO DAS SOLDAS DEVERÁ SER REGULAR, COM ESPAÇAMENTO REGULAR ENTRE

SOLDAS PONTUAIS;

- NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS COM DEFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS MAIORES DO QUE 3MM;

- TODOS OS ENCONTROS DEVERÃO SER ACABADOS COM MASSEAMENTO (MASSA PLASTICA)

- TODAS AS JUNTAS ENTRE CHAPAS DEVERÃO SEGUIR A PAGINAÇÃO ESPECIFICADA. CASO NÃO HAJA ESPECIFICAÇÃO PRÉVIA DE JUNTA, TODAS AS JUNTAS DEVERÃO SER PAGINADAS E

- QUANDO HOUVER APARAFUSAMENTO, E NÃO HOUVER DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO PARAFUSO A SER EMPREGADO, DEVERÁ SER UTILIZADO PARAFUSO DE CABEÇA CHATA EMBUTIDA EM NICHO

ESCARIFICADO COM APLICAÇÃO DE PINTURA SOBRE A SUPERFÍCIE DA CABEÇA, COMO PADRÃO GERAL DOS PARAFUSOS;

PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS:

APRESENTADAS AOS ARQUITETOS ANTES DA EXECUÇÃO:


- PINTURA EM POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO FOSCO TIPO JOTUN HARDTOP XPL OU EQUIVALENTE. COM RECOBRIMENTO DE 70 MICROMETROS NA COR RAL ESPECIFICADA, APLICADA SOBRE FUNDO PREPARADOR DE EPOXI POLIAMINA TIPO JOTUN GUARD EXPRESS OU EQUIVALENTE, COM RECOBRIMENTO DE 250 MICROMETROS PARA O FUNDO PREPARADOR, ALÉM DOS 70 MICROMETROS DA PINTURA DE ACABAMENTO;

- DEVERÃO SER REMOVIDAS TODAS AS CAREPAS DE SOLDA E DEMAIS IRREGULARIDADES;

- TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER PREVIAMENTE JATEADAS PARA ADESÃO DA PINTURA (JATEAMENTO ÁBRASIVO SA 2.5)

- OS ENCONTROS ENTRE AS PEÇAS DEVERÃO SER REGULARIZADOS COM MASSEAMENTO (MASSA PLÁSTICA) PREVIAMENTE À PINTURA;

- TODAS AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER LIMPAS E SECAS PREVIAMENTE À PINTURA;



PLANTA 5° PAVIMENTO

REVISÃO	DESCRIÇÃO		DATA
R00	REFORMA ESCADA 2	5	22/09/2022
R01	REVISÃO 01		26/09/2022
RESPONSÁVE Pablo Hereñu A181828-7	L TÉCNICO		
NOME DO ARC	QUIVO	BLOCO 3	
TM_PE_ACESS_IT25_2_R01		ITEM 25	



# COMPLEXO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO


PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBILIDADE THEATRO MUNICIPAL LOCAL: PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N 26/09/2022


REFORMA ESCADA 25




H+F Arquitetos

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA		PRAÇA RAMO	S DE AZEVEDO, S/N	26/	/09/2022		
1	ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTU	RA	ESCALA: 1:25		OB:	SERVAÇÕES	
			EQUIPE TMSP João Moura	COORDENAÇÃO: Luciana Morais			FOLHA:
	H+F ARQUITETOS		EQUIPE CREDEN	CIADO			03









1.73 existente de mármor sinalização tátil de inox aparafusada sobre a chapa metálica lisa e


27 - SINALIZAÇÃO DE ALERTA NA RAMPA 13 E ESCADA EN2




27 - SINALIZAÇÃO DE ALERTA NO PLANO INCLINADO 02 PLANTA TÉRREÓ ESCALA 1:50




27 - SINALIZAÇÃO DE ALERTA NO ELEVADOR HISTÓRICO (LADO ÍMPAR) PLANTA TÉRREO AO 6º PAVIMENTO PLANTA TÉRREO AO 6º PAVIMENTO ESCALA 1:50




27 - SINALIZAÇÃO DE ALERTA NO **ELEVADOR** ELEVADOR HISTÓRICO (LADO PAR) PLANTAS 5° E 8° PAVIMENTO ESCALA 1:50



27 - SINALIZAÇÃO DE ALERTA ELEVADOR AO LADO DA ESCADA EN2 PLANTAS 1°, 2°, 3° E 4° PAVIMENTOS ESCALA 1:50



27 - SINALIZAÇÃO DE ALERTA ELEVADOR AO LADO DA ESCADA EN3 PLANTAS 1°, 2°, 3° E 4° PAVIMENTOS ESCALA 1:50



27 - SINALIZAÇÃO DE ALERTA NO ELEVADOR AO LADO DA ESCADA EN1 PLANTA 1° E 5° PAVIMENTO ESCALA 1:50

DATA

NOTAS:

- TODAS AS CORES INDICADAS DEVERÃO SER TESTADAS POR MEIO DE AMOSTRAS E APROVADAS NO LOCAL ANTES DA SUA INSTALAÇÃO DEFINITIVA PELOS ARQUITETOS RESPONSÁVEIS.

DESCRIÇÃO


- VER ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DA APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TÁTIL NO MEMORIAL DESCRITIVO.

REVISÃO

COLORAÇÃO GERAL DA SINALIZAÇÃO TÁTIL: - CINZA CLARO: SOBRE OS PISOS DE MÁRMORE, MADEIRA, GRANITO E CERÂMICO (BASTIDORES)

- INOX: SOBRE AS CHAPAS METÁLICAS PERFURADAS

R00	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO			22/0	9/2022
R01	REVISÃO 01			26/0	9/2022
RESPONSÁVEL TÉ Pablo Hereñu A181828-7	CNICO				
NOME DO ARQUIV	0	BLOCO 3			
TM_PE_ACESS_IT	<sup>-</sup> 27_R01	ITEM 27			
		SINALIZAÇÃO T	ÁTIL DE PISO		
THEATRO MUNICIPAL	COMPLEXO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO				
MUNICIPAL	ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO DE ACESSIBI	ILIDADE THEATRO M	UNICIPAL		
<b>₩</b> SIISTENIDOS	LOCAL: PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO, S/N		DATA: 26/09/2022		
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA	ESCALA: 1:50		OBSERVAÇÕES		
	EQUIPE TMSP COORDENAÇÃO: João Moura Luciana Morais			FOLHA:	
H+F	EQUIPE CREDENCIADO  H+F Arquitetos			05	06



NOTAS GERAIS:

2.44 N.A.

posição dos apoios de <sub>I</sub> fixação de acordo com a posição da janela e do

raio de curvatura do

- É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE ANTES DA EXECUÇÃO EM OBRA, TODAS AS MEDIDAS SEJAM VERIFICADAS NO LOCAL.

- DEVIDO ÀS POSSÍVEIS DIFERENÇAS ENTRE O EXISTENTE E A BASE DO PROJETO UTILIZADA, EVENTUALMENTE SERÁ NECESSÁRIO ADAPTAR AS SOLUÇÕES PROPOSTAS. QUALQUER ALTERAÇÃO DE PROJETO QUE VENHA A SER NECESSÁRIA DEVERÁ SER EXPRESSAMENTE APROVADA PELOS PROJETISTAS RESPONSÁVEIS ANTES DE SUA EXECUÇÃO.

- ANTES DA EXECUÇÃO DAS PEÇAS, DEVERÃO SER APRESENTADOS PROTÓTIPOS/AMOSTRAS (A SEREM DEFINIDO DE COMUM ACORDO) PARA APROVAÇÃO DOS ARQUITETOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO;

NOTAS PARA PEÇAS METÁLICAS:

- OS ELEMENTOS PORTANTES E AS CONEXÕES ESTRUTURAIS DEVERÃO SER SOLDADOS COM SOLDA MIG CORRIDA CONTÍNUA;

- CHAPAS DE ESPESSURA MENOR OU IGUAL A #3MM DEVERÃO SER SOLDADAS COM SOLDA TIG; - O ACABAMENTO DAS SOLDAS DEVERÁ SER REGULAR, COM ESPAÇAMENTO REGULAR ENTRE

SOLDAS PONTUAIS; - TODOS OS ENCONTROS DEVERÃO SER ACABADOS COM MASSEAMENTO (MASSA PLASTICA)

- NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS COM DEFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS MAIORES DO QUE 3MM;

HAJA ESPECIFICAÇÃO PRÉVIA DE JUNTA, TODAS AS JUNTAS DEVERÃO SER PAGINADAS E

- TODAS AS JUNTAS ENTRE CHAPAS DEVERÃO SEGUIR A PAGINAÇÃO ESPECIFICADA. CASO NÃO

APRESENTADAS AOS ARQUITETOS ANTES DA EXECUÇÃO; - QUANDO HOUVER APARAFUSAMENTO, E NÃO HOUVER DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO PARAFUSO A SER EMPREGADO, DEVERÁ SER UTILIZADO PARAFUSO DE CABEÇA CHATA EMBUTIDA EM NICHO ESCARIFICADO COM APLICAÇÃO DE PINTURA SOBRE A SUPERFÍCIE DA CABEÇA, COMO PADRÃO

PINTURA DAS PEÇAS METÁLICAS:

GERAL DOS PARAFUSOS;


- PINTURA EM POLIURETANO ACRÍLICO ALIFÁTICO FOSCO TIPO JOTUN HARDTOP XPL OU EQUIVALENTE, COM RECOBRIMENTO DE 70 MICROMETROS NA COR RAL ESPECIFICADA, APLICADA SOBRE FUNDO PREPARADOR DE EPOXI POLIAMINA TIPO JOTUN GUARD EXPRESS OU EQUIVALENTE, COM RECOBRIMENTO DE 250 MICROMETROS PARA O FUNDO PREPARADOR, ALÉM DOS 70 MICROMETROS DA PINTURA DE ACABAMENTO:

- DEVERÃO SER REMOVIDAS TODAS AS CAREPAS DE SOLDA E DEMAIS IRREGULARIDADES;

- TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER PREVIAMENTE JATEADAS PARA ADESÃO DA PINTURA (JATEAMENTO ÁBRASIVO SA 2.5)

- OS ENCONTROS ENTRE AS PEÇAS DEVERÃO SER REGULARIZADOS COM MASSEAMENTO (MASSA PLÁSTICA) PREVIAMENTE À PINTURA;

- TODAS AS SUPERFÍCIES DEVERÃO SER LIMPAS E SECAS PREVIAMENTE À PINTURA;



PLANTA 1° PAVIMENTO

REVISÃO	DESCRIÇÃO		DATA
R00	CORRIMÃO ESCADA 29 EB3 E 3B4 22/0		22/09/2022
R01	REVISÃO 01 26/09/		
RESPONSÁVEL TE Pablo Hereñu A181828-7 NOME DO ARQUIN		BLOCO 3	
TM_PE_ACESS_I		ITEM 29 CORRIMÃO ESCADA 29 EB3 E	EB4
THEATRO	COMPLEXO THEATR	O MUNICIPAL DE SÃO PAUL	_0
MUNICIPAL	ASSUNTO:		

